

## **CZĘŚĆ V**

### **PRZEDMIAR ROBÓT**

#### **Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków - Etap II**

**ZADANIE:** Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków – Etap II

**ADRES BUDOWY:** PRAŻUCHY NOWE, gmina CEKÓW-KOLONIA,  
działka nr 156/1,  
powiat kaliski, województwo wielkopolskie

**ZAMAWIAJĄCY:** Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
ul. Plac Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45112320-4            Rekultywacja

45222110-3            Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW		
Lp.	Przedmiary Robót	Wartość w PLN
1.	Przedmiar robót dla ST – 01	
2.	VAT (23%) (przenieść do formularza oferty)	
3.	<b>Cena brutto oferty (kosztorysowe wynagrodzenie brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy – przenieść do formularza oferty)</b>	

## PRZEDMIAR ROBÓT DLA ST – 01 REKULTYWACJA TECHNICZNA KWATERY NR 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	cena jedn.	Wartość
<b>WARSTWY REKULTYWACYJNE</b>						
3		<b>WIERZCHOWINA KWATERY- FORMOWANIE WARSTW REKULTYWACYJNYCH</b>				
12	KNR 2-01	Warstwa organiczna - 0,60m - Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - transport materiału z terenu Zakładu (materiał Zamawiającego - kompost nieodpowiadający wymaganiom)	m <sup>3</sup>	2911		
d.3	0212-07	UWAGA: zakresem niniejszego zamówienia jest wykonanie II etapu warstwy organicznej o grubości ok. 0,60 m z wyłączeniem skarpy północnej				
13	KNNR 1	Warstwa organiczna 0,60m - Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	2911		
d.3	0407-02					
14	KNNR 2-01	Warstwa organiczna HUM-OS - 0,10m - Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - transport materiału z terenu zakładu (materiał Zamawiającego - HUM-OS)	m <sup>3</sup>	456		
d.3	0212-07					
15	KNNR 1	Warstwa organiczna HUM-OS - 0,10m - Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	456		
d.3	0407-02					
				RAZEM		
4		<b>SKARPY KWATERY - FORMOWANIE WARSTW REKULTYWACYJNYCH</b>				
23	KNR 2-01	Warstwa organiczna - 0,30-0,65 m - Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III	m <sup>3</sup>	4275		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – V Część – Przedmiar robót

Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” – Etap II

d.4	0212-07	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - warstwa organiczna - transport materiału z terenu Zakładu (materiał Zamawiającego - kompost nieodpowiadający wymaganiom) UWAGA: zakresem niniejszego zamówienia jest wykonanie II etapu warstwy organicznej o grubości ok. 0,30 - 0,65 m				
24 d.4	KNR 2-01 0221-08	Warstwa organiczna 0,30 -0,65 m - formowanie skarp kwatery	m <sup>3</sup>	4275		
26 d.4	KNR 2-01 0510-03	Rekultywacja biologiczna - wysiew mieszanekami traw (skarpy wraz z wierzchowiną z wyłączeniem skarpy północnej)	m <sup>2</sup>	23582		
				RAZEM		
<b>6</b>		<b>POMIARY SPRAWDZAJĄCE PRZEDWYKONAWCZE I POWYKONAWCZE</b>				
34 d.6	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska – pomiary sprawdzające przedwykonawcze	ha	2,8		
35 d.6	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska – pomiary powykonawcze	ha	2,8		
				RAZEM		
<b>SUMA POZYCJI 12-15, 23-24, 26, 34 i 35 (do przeniesienia Formularza oferty)</b>						